

**LEGENDA DE MATERIAIS:**

**PISOS**

PI1 - Piso porcelanato 90x90cm. Ref. PORTINARI - YORK acabamento Natural, classe A, retificado ou equivalente técnico. Rejunte base acrílica na cor cinza. Revestimento à confirmar.

**PAREDES**

PA1 - Pintura acrílica com acabamento acetinado sobreselador acrílico e massa PVA. Cor a definir.

PA-2 - Porcelanato 90x90 ref. PORTINARI - YORK acabamento Natural, classe A, retificado ou equivalente técnico. Rejunte base acrílica na cor cinza. Revestimento à confirmar. Em meia parede conforme det. específico. Acima pintura acrílica até o forro. Revestimento à confirmar.

**FORRO**

FO1 - Forro monolítico de gesso acartonado sem moldura com acabamento pintura acrílica fosca cor Branco. Conforme planta de forro.

FO2 - Forro em MDF, com painel linear acabamento amadeirado conforme padrão existente - reguado, dimensões ripas: Ref. Painéis NEXALUX - OWA - SONEX, ou equivalente técnico.

**RODAPÉS**

RO1 - Rodapé em poliestireno reciclado, plano de encaixar, na cor Cinza Glacial. Ref. Santa Luzia - rodapés da linha Inova Uber - 519 RP. Medidas: Altura 200mm - Espessura 16mm - Comprimento 2,40m ou equivalente técnico. Revestimento à confirmar.


**LEGENDA DE INSTALAÇÕES:**

AC Ambiente Climatizado. Ver planta de pontos de consumo.

**ÁREA TOTAL :**  
140,00 m<sup>2</sup>

**PLANTA BAIXA**

CREMERS - Recepção - Prédio Rua Princesa Isabel  
ESCALA 1/50



Rua Quilino Bocaliva, 694 / 508  
CEP: 90440-050 - Porto Alegre/RS  
Fone / Fax: (51) 3321-2499  
www.badermannarquitetos.com.br

<b>OBRA:</b> Conselho Regional de Medicina - CREMERS Projeto Arquitetônico Executivo - Recepção - Prédio Rua Princesa Isabel		<b>ÁREA:</b> 140,00 m <sup>2</sup>
<b>PROPRIETÁRIO:</b> Conselho Regional de Medicina - CREMERS		<b>DESENHO:</b> BDM
<b>LOCALIZAÇÃO:</b> Av. Princesa Isabel, nº 921 Porto Alegre / RS		<b>DATA INÍCIO:</b> 02/05/2019
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b> Arqº Jonas Badermann de Lemos - CAU A 13790-1		<b>DATA REVISÃO:</b> 02/08/2019
<b>COLABORADORES:</b> Arqº Marcos Barbedo - CAU A 45254-8 Arqº Bianca Breyer Cardoso - CAU A 45259-9 Arqº Gabriela Flores - CAU A 45026-0		<b>REVISÃO:</b> R01
<b>ASSUNTO:</b> Recepção - Prédio Rua Princesa Isabel PLANTA DE LAYOUT		<b>ESCALA:</b> indicada
ARCHITECTURA PRIVILEGIADA * DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI 5.194/66.		<b>PRANCHA:</b> ARQ 02/12