

LEGENDA ÁREAS MOLHADAS:

- 1** SANITÁRIO P.C.R.:
- Tampo em granito Aqualux ou Siena Polido dim.: 90x35cm h:75cm, rodapiço h:17cm, sala de 15cm - conforme detalhamento de áreas molhadas
  - Cubo de semiencaixe - Ref. Deca Semiencaixe-cód. L.830.17 quadrada, na cor Branco.
  - Torneira de bica alta com fechamento automático para lavatório Decamatic de mesa - cód. 1175 C. DECA
  - Sifão cromado para lavatórios - Ref. Deca cód. 1680.C.100.112 DECA
  - Dispensador manual de papel toalha interfolhado, em Aço Inox escovado, com visor e chave - Ref. BIOVIS - Noble - código: 001029 - A: 26cm L: 26,5cm C: 9cm.
  - Dispensador manual de sabonete líquido, em Aço Inox escovado, aciona-se pressionando a base do painel - Ref. BIOVIS - Slim Noble - código: 001060 - A: 24cm L: 11cm C: 9cm.
  - Bacia sanitária com caixa acoplada - Ref. Deca - Linha Conforto Vogue Plus - cód. P.515.17.
  - Assento políéster com microban - Ref. Deca - cód. AP.51.17.
  - Acabamento para válvula de descarga - Ref. Square Salvágua - Docol - cód. 00449506.
  - Acabamento para registro - Ref. DocolBase 1/2", 3/4" e 1" Chess - cód. 00665906.
  - Suporte para papel higiênico em rolo, em Aço Inox, com visor e chave - Ref. BIOVIS - Porta Rolão Inox - código: 13.02
- BARRA DE APOIO:** conforme NBR 9050/2015
- Barras de apoio lateral para lavatório duas unidades Ref. Leveida
  - 2 barras de apoio 80cm cromada Ref. DOCOL - Cód. 00446416;
  - 1 Barra na porta 40cm Ref. DOCOL

- 2** SANITÁRIO:
- Tampo em granito Aqualux ou Siena Polido dim.: 90x35cm h:75cm, rodapiço h:17cm, sala de 15cm - conforme detalhamento de áreas molhadas
  - Cubo de semiencaixe - Ref. Deca Semiencaixe-cód. L.830.17 quadrada, na cor Branco.
  - Torneira de bica alta com fechamento automático para lavatório Decamatic de mesa - cód. 1175 C. DECA
  - Sifão cromado para lavatórios - Ref. Deca cód. 1680.C.100.112 DECA
  - Dispensador manual de papel toalha interfolhado, em Aço Inox escovado, com visor e chave - Ref. BIOVIS - Noble - código: 001029 - A: 26cm L: 26,5cm C: 9cm.
  - Dispensador manual de sabonete líquido, em Aço Inox escovado, aciona-se pressionando a base do painel - Ref. BIOVIS - Slim Noble - código: 001060 - A: 24cm L: 11cm C: 9cm.
  - Bacia sanitária com caixa acoplada - Ref. Deca - Linha Conforto Vogue Plus - cód. P.515.17.
  - Assento políéster com microban - Ref. Deca - cód. AP.51.17.
  - Dispenser manual de papel higiênico interfolhado, em aço inox escovado, com visor e chave. Ref.: BIOVIS - Cai Cai Inox - código: 13.06 - A: 29cm L: 12cm C: 10,5cm.
  - Acabamento para válvula de descarga - Ref. Square Salvágua - Docol - cód. 00449506.
  - Acabamento para registro - Ref. DocolBase 1/2", 3/4" e 1" Chess - cód. 00665906;
  - Suporte para papel higiênico em rolo, em Aço Inox, com visor e chave - Ref. BIOVIS - Porta Rolão Inox - código: 13.02

LEGENDA EXECUTIVA:

- PAREDE DE ALVENARIA esp. 15cm INTERNA
- PAREDE DE ALVENARIA esp. 25cm EXTERNA
- PAREDE DE ALVENARIA A CONSTRUIR
- PAREDE DE GESSO A CONSTRUIR esp. 10cm
- PAREDE A DEMOLIR
- OBSERVAÇÃO:  
DEMOLIÇÕES DEVEM SER ACOMPANHADAS POR ENGENHEIRO RESPONSÁVEL SE NECESSÁRIO, PREVER REFORÇOS.
- DEMOLIR VÃO PARA NOVA ESQUADRIA H= CONFORME PLANTA
- - - EIXO PONTO DE ÁGUA OU DRENO
- AMBIENTE EXISTENTE - NÃO REFORMADO

LEGENDA DE MATERIAIS:

- PISOS**
- P1 - Piso porcelanato 90x90cm. Ref. PORTINARI - YORK acabamento Natural, classe A, retificado ou equivalente técnico. Rejunte base acrílica na cor cinza. Revestimento à confirmar.
- PAREDES**
- PA1 - Pintura acrílica com acabamento acetinado sobreselador acrílico e massa PVA. Cor a definir.
- PA-2 - Porcelanato 90x90 ref. PORTINARI - YORK acabamento Natural, classe A, retificado ou equivalente técnico. Rejunte base acrílica na cor cinza. Revestimento à confirmar. Em meia parede conforme det. específico. Acima pintura acrílica até o forro. Revestimento à confirmar.
- FORRO**
- FO1 - Forro monolítico de gesso acartonado sem moldura com acabamento pintura acrílica fosca cor Branco. Conforme planta de forro.
- FO2 - Forro em MDF, com painel linear acabamento amadeirado conforme padrão existente - reguado, dimensões ripas: Ref. Painéis NEXALUX - OWA - SONEX, ou equivalente técnico.
- RODAPÊS**
- RO1 - Rodapé em poliestireno reciclado, plano de encaixar, na cor Cinza Glacial. Ref. Santa Luzia - rodapés da linha Inova Uber - 519 RP  
Medidas: Altura 200mm - Espessura 16mm - Comprimento 2,40m ou equivalente técnico. Revestimento à confirmar.


LEGENDA DE INSTALAÇÕES:

- Ambiente Climatizado.  
Ver planta de pontos de consumo.
- ÁREA TOTAL :**  
140,00 m<sup>2</sup>

LEGENDA DE INSTALAÇÕES:

- Ambiente Climatizado.  
Ver planta de pontos de consumo.

PLANTA EXECUTIVA  
CREMERS - Recepção - Prédio Rua Princesa Isabel  
ESCALA 1/50



**BADERMANN**  
arquitetos associados

Rua Quintino Bocayuva, 694 / 508  
CEP: 90440-050 - Porto Alegre/RS  
Fone / Fax: (51) 3321-2499  
www.badermannarquitetos.com.br

OBRA: <b>Conselho Regional de Medicina - CREMERS</b> Projeto Arquitetônico Executivo - Recepção - Prédio Rua Princesa Isabel		ÁREA: 140,00 m <sup>2</sup>
PROPRIETÁRIO: Conselho Regional de Medicina - CREMERS		DESENHO: BDM
LOCALIZAÇÃO: Av. Princesa Isabel, nº 921 Porto Alegre / RS		DATA INÍCIO: 02/05/2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arqº Jonas Badermann de Lemos - CAU A 13790-1		DATA REVISÃO: 02/08/2019
COLABORADORES: Arqº Marcos Barbedo - CAU A 45254-8 Arqº Bianca Breyer Cardoso - CAU A 45259-9 Arqº Gabriela Flores - CAU A 45026-0		REVISÃO: R01
ASSUNTO: <b>Recepção - Prédio Rua Princesa Isabel</b> <b>PLANTA EXECUTIVA</b> ARCHITECTURA PRIVILEGIATA * DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI 5.194/66.		ESCALA: indicada
		PRANCHA: <b>ARQ</b> <b>04/12</b>